

Согласованно-

Утверждаю - МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на установку ограждения территории школы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-1 кв 2011г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	68-26-2ФЕРр-2001 пр. МРР №207	Разборка деревянных заборов	0,72	435,95	--	--	314	314	--	--	53,36	38
		100м2		435,95	--	--			--	--		
		НР от ОЗП+ЗПМ-104%		453,39			326					
		СП от ОЗП+ЗПМ-60%		261,57			188					
		Сметная стоимость					828					
2	38-01-006- 08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95	Изготовление панелей ограждения ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы или вручную (мелких деталей)	1,333	9826,33	1866,00	6738,33	13098	1629	2487	8982	130,00	173
		1т конструкций		1222,00	14,79				20		1,30	2
		НР от ОЗП+ЗПМ-66%		816,28			1088					
		СП от ОЗП+ЗПМ-65%		803,91			1072					
		Сметная стоимость					15258					
3	07-01-054- 11 ФЕРм-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	0,45	6116,18	3410,86	1012,57	2752	762	1535	455	178,00	80
		100 м ограды		1692,75	387,11				174		28,68	13
		НР от ОЗП+ЗПМ-117% (=130x0,9)		2433,44			1095					

Генеральный директор  
А.А.