

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки ..  
Объект

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Текущий ремонт пола в актовом зале в здании МБОУО лицей № 6 по адресу: г.Иваново, ул.Ворсина, д.3

Основание  
Чертежи №Сметная стоимость - 318,912 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость 484,01 чел-ч

Сметная заработная плата - 4,181 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены \_1\_ квартала 2013 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво  ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
					В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр57-1-03  (0)	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	1,1635	136,03	0	0	158,27	158,27	0	0	17,44	20,29144
			100 м2 основан ия	136,03	0				0		0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,433545  т			0				0		
2	ФЕРр57-3-01  (0)	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,434	29,41	0	0	12,76	12,76	0	0	3,77	1,63618
			100 м плитус а	29,41	0				0		0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,04774			0				0		

3	ФЕРр57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	т 1,1635	92,9	4,06	0	108,09	103,37	4,72	0	11,39	13,25227
			100 м2 покрыти я	88,84	1,51				1,76		0,13	0,15126
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,546845 т			0				0		
4	ФЕРр57-1-02 (0)	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	1,1635	59,83	0	0	69,61	69,61	0	0	7,67	8,92405
			100 м2 основан ия	59,83	0				0		0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,81445 т			0				0		
5	ФЕР11-01-008-02 (0) МДС38 п.3.3.1; МДС35.пр.1.т.1.2	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой ЗП=18,77*0,8*1,2; ЭММ=29,92*0,8*1,2; ЗПм=4,81*0,8*1,2; Мат=55,94*0; ТЗТ=2,2*0,8*1,2; ТЗТм=0,45*0,8*1,2	29,08	46,7424	28,7232	0	1359,27	524	835,27	0	2,112	61,41696
			1 м3 изоляци и	18,0192	4,6176				134,28		0,432	12,56256
6	ФЕР11-01-012-02 (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	Укладка лаг по кирпичным подкладкам ЗП=366,45*1,2*1,15; ЭММ=63,83*1,2*1,25; ЗПм=5,84*1,2*1,25; ТЗТ=42,96*1,2*1,15; ТЗТм=0,52*1,2*1,25	1,1635	3902,006	95,745	3300,56	4539,98	588,38	111,4	3840,2	59,2848	68,97786
			100 м2 пола	505,701	8,76				10,19		0,78	0,90753
7	ФЕР11-01-035-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых ЗП=476,67*1,15*1,2; ЭММ=71,65*1,25*1,2; ЗПм=2,2*1,25*1,2; ТЗТ=55,17*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2	1,1635	1144,283 6	107,475	379,004	1331,37	765,36	125,05	440,97	76,1346	88,58261
			100 м2 покрыти я	657,8046	3,3				3,84		0,285	0,3316
8	Прайс	Плита ОСП Цед=186/5,28/1,18*1,02	118,7 м2			30,450693	3614,42			3614,42		

9	ФЕР26-01-039-01  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=98,29*1,15*1,2; ЭММ=57,3*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,58*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	5,8175  1 м3 изоляции	1788,720 2  135,6402	85,95  0	1567,13	10405,88	789,09	500,01  0	9116,78	14,6004  0	84,93783  0
10	ФЕР11-01-033-02  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ЗП=569,04*1,15*1,2; ЭММ=126,14*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=66,71*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	1,1635  100 м2 покрытия	9034,785 2  785,2752	189,21  13,23	8060,3	10511,97	913,67	220,15  15,39	9378,16	92,0598  1,14	107,11158  1,32639
11	ФЕР11-01-036-02  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,06*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2	1,1635  100 м2 покрытия	7102,854 2  486,2292	81,795  6,09	6534,83	8264,17	565,73	95,17  7,09	7603,27	58,512  0,525	68,07871  0,61084
12	ФЕР15-01-019-05  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2	0,1302  100 м2 поверхности облицовки	4142,067 6  2022,762 6	47,625  25,515	2071,68	539,3	263,36	6,2  3,32	269,73	220,3446  2,475	28,68887  0,32225
13	101-5581	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, темно-серые	13,02  м2			71,4	929,63			929,63		
14	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,434	1458,503 2	16,86	1357,27	632,99	36,62	7,32	589,06	9,1908	3,98881

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 1	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтус а	84,3732	0			0		0	0
15	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	6,84	42,98	0	0	293,98	0	0	0	
			т	0	0			0			
16	ФСЦпг03-21-01-012	Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	6,84	12,2	0	0	83,45	0	0	0	
			т								

ИТОГО:

37933,66 4790,22 1905,29 31238,17 555,88717  
175,87 16,21243

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	4790,22	1 4790,22
Машины и механизмы	1905,29	1 1905,29
Материалы	31238,17	1 31238,17
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		4544,05
Итого		42477,73
Полы при ремонте (1, 2, 3, 4)		
Накладные расходы	(344,01+1,76)*0,8	0,8 276,62
Сметная прибыль	(344,01+1,76)*0,68	0,68 235,12
Полы (5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16)		
Накладные расходы	(3393,76+170,79)*1,23*0,9	1,11 3956,65
Сметная прибыль	(3393,76+170,79)*0,75*0,85	0,64 2281,31
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(789,09+0)*1*0,9	0,9 710,18
Сметная прибыль	(789,09+0)*0,7*0,85	0,6 473,45
Отделочные работы (12, 13)		
Накладные расходы	(263,36+3,32)*1,05*0,9	0,95 253,35
Сметная прибыль	(263,36+3,32)*0,55*0,85	0,47 125,34

Итого Накладные расходы

Итого Сметная прибыль

Итого

Индекс СМР

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")

Итого

**Итого**

**НДС**

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



5196,8

1

5196,8

31 15,22

1

3115,22

50789,75

$$50789,75 \cdot 5,28$$

5,28

268169,88

 $83,45 \cdot 5,55$ 

5,55

463,15

293,98\*5,55

5,55

1631,59

270264,62

**270264,62**

**270264,62\*0,18**

**18%**

**48647,63**

318912,25



